

COMMUNE de BETSCHDORF
Projet de construction d'un commerce de proximité à Schwabwiler

Lot n° 1 : TERRASSEMENT / GROS-OEUVRE / VRD

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
1. TERRASSEMENT - V R D				
Décapage du sol existant, y compris évacuation des terres et gravats à la décharge	120,00	M3		
Fouilles en excavation y compris évacuation des terres	155,00	M3		
Mise en œuvre d'un remblai d'apport sablo-graveleux de type D2/D3 selon le GTR92 Ce remblai sera compacté par couches de 0,30m d'épaisseur et le compactage sera contrôlé par des essais de chargement à la plaque en exigeant un EV2 > 35MPa	265,00	M3		
Mise en œuvre de Géotextil	452,00	M²		
Essai de plaque	3,00	Pc		
2. INSTALLATION DE CHANTIER				
Installation de chantier conformément au PGC	1,00	FF		
Branchement électrique	1,00	FF		
Branchement eau potable	1,00	FF		
Clôture de chantier	86,00	ML		

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
3. RESEAUX ENTERRES				
Mise en place d'un réseau d'assainissement eaux usées en PVC Ø160 - CR8 - dans l'épaisseur du remblais, y compris fouilles et recompactage des fouilles				
Tuyaux Ø160	86,00	ML		
Accessoires coudes Ø160	20,00	U		
Accessoires Y Ø160	12,00	U		
Accessoires réductions Ø160-Ø110	10,00	U		
Clapet anti-retour Ø160	1,00	U		
Mise en œuvre d'un réseau eaux pluviales en PVC Ø160 en périphérie arrière du bâtiment projeté, y compris fouilles et recompactage des fouilles				
Tuyaux Ø160	72,00	ML		
Accessoires coudes Ø160	16,00	U		
Accessoires Y Ø160	8,00	U		
Tranchées pour réseaux AEP Prof 1,00m	40,00	ML		
Tranchées pour réseaux sec	34,00	ML		
Fourreaux DN63	185,00	ML		
Mise en œuvre d'un regard collecteur pour assainissement eaux usées et eaux pluviales, béton centrifugé Ø1m avec tampon de visite routier en fonte Ø60	3,00	U		
Fourniture et pose de siphon DN400 grille en fonte classe 250kN	3,00	ENS		
Fourniture et pose d'un séparateur d'hydrocarbures	1,00	ENS		
Raccordement du réseau sur le regard de branchement	1,00	ENS		
4.AMENAGEMENTS EXTERIEURS				
Fourniture et pose de pavés écologiques 20 x 20cm épaisseur 6cm répondant aux critères pour le drainage des sols, pose à joints décalés de 6mm, finition lavé fin, coloris au choix du Maître d'Ouvrage, y compris couche de base en tout venant d'épaisseur 40cm, compactage par vibration, lit en sable concassé 2-5mm sur 4 à 5cm d'épaisseur, coupes, remplissage des joints par sable concassé 2-5mm ou 1-3mm selon le type, compactage des pavés par plaque vibrante équipée d'une protection caoutchouc, réensablage des joints, forme de pente et toutes sujétions	76,00	M2		
P.V. à la position précédente pour butée en béton de calage permettant de délimiter la zone traitée en pavés et d'éviter un glissement vers la rive	70,00	ML		
Mise en œuvre de bordures T1	26,00	ML		

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
Paves fil d'eau	25,00	ML		
Couche de réglage sous pavage et enrobé	260,00	M²		
Mise en œuvre d'enrobé 0/9 175 Kg/m²	200,00	m²		
Marquage des places de stationnement	1,00	ENS		
Engazonnement	50,00	m²		
Cloture en panneaux soudés à mailles (200/50mm) ht 1,80	40,00	ML		
Remise en forme et mise à niveau de la terre végétale en périphérie du hall et au droit du passage au terrain	50,00	M2		
5. GROS-OEUVRE				
Fouilles pour semelles fillantes et isolées	55,00	M3		
Gros-béton de fondations	25,50	M3		
Béton armé des semelles de fondation	22,40	M3		
Mise en œuvre d'acier d'armatures				
Treillis soudés ST25C	1 200,00	KG		
Acier fer tor FeE500	1 500,00	KG		
Longrines en béton armé	16,50	M3		
Hydrofuge	16,50	M3		
Isolation de soubassement ép : 65+10mm	48,00	ML		
Dallage porté en béton armé	119,00	M²		
Maçonnerie de briques R36	136,00	M²		
Maçonnerie de briques R20	35,40	M²		
Chaînages verticaux	52,00	ML		
Chaînage Horizontal	46,00	ML		
Chaînages rampants	32,00	ML		
Poteaux en béton armé	4,80	M3		
Linteaux Stahlton pour mur de 36 cm	7,50	ML		
Linteau Stahlton pour mur de 20 cm	1,50	ML		
Linteaux et poutres en béton armé	4,75	M3		
Plancher en béton armé ép 20 cm	105,00	M²		

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
Appuis de fenêtres	15,50	ML		
				Montant H.T. en € T.V.A. 20% en € Montant T.T.C. en €

Fait le,

A,

L'entrepreneur :