

COMMUNE de BETSCHDORF
Projet de construction d'un commerce de proximité à SCHWABWILLER

Lot n° 2 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
1. CHARPENTE BOIS				
Fourniture et pose du bois de charpente	6,90	m3		
Traitement fongicide et insecticide de bois de charpente	6,90	m3		
Rabotage de la ferme et bois apparents et chevrons apparents	1,00	ENS		
Confection de chéneaux lateraux avec forme de pente en panneaux OSB 25 mm CTBH - Hauteur 30 cm largeur 20 cm	35,00	ML		
Fourniture et pose de planches de rives en pignon largeur 20 cm	20,00	ML		
Fourniture et pose de planches de fronton H=30cm ep 25mm	20,00	ML		
Fixation par boulonnage de la charpente dans les chainage en béton-Armé	1,00	ENS		
Fourniture et pose de lambris sur chevrons en partie Est du Bâtiment au droit de la terrasse Ext. couverte	30,00	m²		
2. COUVERTURE TUILES CERAMIQUES				
Fourniture et pose d'un écran sous-toiture, y compris contre lattage découpes et toutes sujestions	175,00	m²		
Fourniture et pose de tuiles céramique type ACTUA - KORAMIC y compris lattage fixation découpes et toutes sujestions	175,00	m²		
Fourniture et pose de tuiles faitières y compris membrane d'étanchéité à sec - fixation découpes te toutes sujestion	17,40	ML		

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
Fourniture et pose de tuiles de ventilation	12,00	Pces		
Fourniture et pose de tuiles à rabat en pignon	20,00	ML		
Fourniture et pose de grille d'entrée d'air en par basse à l'égout de la toiture des 2 coté latéraux	34,80	ML		
3 . ZINGUERIE - ZING PREPATINE ANTHRACITE				
SURFACE COURANTE				
Fourniture et pose de chéneaux en zing prépatiné anthracite en égout de toiture . Section du chéneau : 25/25	34,80	ml		
Mise en œuvre de 4 descente EP au extrémités des chéneaux y compris 4 descentes EP section carré 100/100 en zing prépatiné anthracite	12,00	ML		
Fourniture et pose de dauphins en fonte couleur anthracite au droit des descentes EP	6,00	ML		
Habillage des deux chéneaux latéraux en zing prépatiné anthracite à joints debout Dev 40 cm	34,80	ML		
Habillage des planches de fronton et planches de rive en zing prépatiné anthracite Dev.45 cm	12,00	ML		

Montant H.T. en €

T.V.A. 20% en €

Montant T.T.C. en €

Fait le,

A,

L'entrepreneur :

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €