

**COMMUNE de BETSCHDORF**  
**Projet de construction d'un commerce de proximité à SCHWABWILLER**

**Lot n° 6: CLOISONS DE DISTRIBUTION / PLATRERIE /  
PLAFONDS SUSPENDUS / ISOLATION**

**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
<b>CLOISONS DE DISTRIBUTION</b>				
<p>1. Fourniture et pose de cloison non porteuse d'épaisseur 10cm, pour locaux humides collectifs comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une ossature métallique en acier galvanisée de type 98/48 - entraxe 60cm,</li> <li>- une couche de laine minérale acoustique de 45mm,</li> <li>- deux plaques de plâtre vissées de chaque côté sur ossature métallique. Plaques type BA13 - H1 à haute dureté résistante aux conditions sévères d'humidité composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité,</li> </ul> <p>y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujétions,</p> <p>Indice d'affaiblissement acoustique <math>Rw+C = 50</math> dB</p> <p><u>Localisation</u> : toutes les cloisons de 10cm</p>	16,80	M2		
<p>2. Fourniture et pose de contre-cloison pour bâti support sur toute hauteur, y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujétions,</p> <p><u>Localisation</u> : toilettes - Vestiaires</p>	3,00	M2		
<b>PLATRERIE</b>				
<p>4. Mise en œuvre de plâtre machine type maxit sur brique monomor céramique 42 , traitement des angles et toutes sujétions</p> <p><u>Localisation</u> : Périphérie Int.du bât.</p>	135,00	M2		
<b>PLAFONDS SUSPENDUS</b>				

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
<p>5. Fourniture et pose d'un faux-plafond à joints creux démontable en panneau acoustique 60 x 60cm d'épaisseur 25mm résistant à l'humidité, pourvu sur la face visible d'un revêtement hydrofuge peint en blanc apportant une finition esthétique et une grande facilité de nettoyage. La face arrière des panneaux est recouverte d'un contre-voile, y compris ossature et toutes sujétions  <u>Localisation</u> : toutes les pièces</p>	60,00	M2		
<p>5a. Fourniture et pose d'un faux-plafond isolé en panneaux de plâtre perforés type acoustique + 300 mm de laine minéral avec PV sur les rampant de la partie vente ouverte sur la charpente. La partie intérieure des panneaux sera recouverte d'un contre-voile, y compris ossature et toutes sujétions  Localisation : magasin de vente</p>	65,00	M2		
<p>6. Fourniture et pose d'un "Escotrape isolé" d'accès aux combles dessus dalle béton du labo boulangerie , fixations et toutes sujétions  <u>Localisation</u> : Labo de production - Dim 1,40/70</p>	1,00	ENS		
<b>ISOLATION</b>				
<p>7. Fourniture et pose d'un isolant type rouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft d'épaisseur 30cm  <u>Localisation</u> : Dalle combles labo boulangerie</p>	60,00	M2		

Montant H.T. en €

T.V.A. 20% en €

**Montant T.T.C. en €**

Fait le, .....

A, .....

L'entrepreneur :