

COMMUNE de BETSCHDORF
Projet de construction d'un commerce de proximité à SCHWABWILLER

Lot n° 7 : ISOLATION / CHAPES / CARRELAGE SOL + MURS

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
ISOLATION				
1. Fourniture et pose d'un isolant au sol constitué d'une plaque en mousse polyuréthane isolante dans les normes RT2012 en vigueur, épaisseur 10cm - RD = 4,65 m2.K/W, y compris découpes à la scie égoïne, pose à joints décalés avec emboîtement, chutes et toutes sujétions	97,00	M2		
2. Fourniture et pose d'une bande de rive résiliente en polyéthylène périphérique d'épaisseur 5mm posée avant l'isolant du sol, y compris jupe adhésive collée sur l'isolant, coupe de la partie hors chape après séchage et toutes sujétions	65,00	ML		
CHAPES				
3. Fourniture et mise en œuvre dans les règles de l'art et le D.T.U. en vigueur d'une chape traditionnelle ciment d'épaisseur 7cm comprenant nettoyage du support, finition à la taloche mécanique pour une finition prête à recevoir le revêtement de sol et toutes sujétions	110,00	M2		
4. Fourniture et pose de treillis soudé mailles 50x50x1,8x1,4	110,00	M2		
5. Fourniture et mise en œuvre d'une chape traditionnelle ciment d'épaisseur 3-4cm pour ravaillage	110,00	M2		
6. P.V. pour fourniture et mise en œuvre d'une surépaisseur de chape traditionnelle ciment de 1cm	1,00	M2		P.M.
7. P.V. pour forme de pente suffisante dans chape pour évacuation de l'eau vers siphon	1,00	U		

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
CARRELAGE SOL + MURS				
8. Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité pour les sols et les murs des locaux humides Application d'une couche dans les angles sol/mur, mur/mur, autour des siphons et sur la jonction entre la forme de pente et le reste du local, Marouflage des bandes de renfort Application de deux couches sur les parties courantes et toutes sujétions de mise en oeuvre dans les règles de l'art	97,00	M2		
9. Fourniture et pose de carrelage sol grès cérame anti dérapant collé teinté dans la masse dimensions 40 x 40cm, U4P4, y compris primaire d'accrochage, colle, chutes, découpes, joints, joints de dilatation et toutes sujétions (coloris et finition à définir)	110,00	M2		
10. P.V. pour réalisation du carrelage autour des siphons, U4P4, y compris découpes, chutes et toutes sujétions	1,00	ENS		
11. Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec le revêtement de sol de la position précédente, y compris découpes, chutes, joint silicone et toutes sujétions	65,00	ML		
13. Fourniture et pose de carrelage mural grès cérame collé teinté dans la masse dimensions 20 x 40cm, y compris primaire d'accrochage, sous-couche hydrofuge, colle, chutes, découpes, joints silicone et toutes sujétions (coloris et finition à définir)	100,00	M2		
DIVERS				
14. Fourniture et pose d'une grille gratte pied type caillebotis en acier galvanisé à chaud, à sceller dans le revêtement de sol dans l'entrée du bâtiment Dimensions : 1,00 x 1,50m	1,00	ENS		
15. Fourniture et pose de siphon en acier inox 150 x 150mm inviolable avec prise terre, sortie verticale, garde d'eau, cloche-rosette libre, finition mat	2,00	ENS		
Fait le,	Montant H.T. en €			
A,	T.V.A. 20% en €			
L'entrepreneur :	Montant T.T.C. en €			