

**COMMUNE de BETSCHDORF**

Projet de r amangement du btiment communal situ au n  8 rue des potiers en ple sant   
pour le compte de la commune de BETSCHDORF

**Lot n  3 : PLATRERIE / CLOISONS DE DISTRIBUTION / ISOLATION /  
PLAFONDS SUSPENDUS**

**D composition du Prix Global et Forfaitaire**

Position	Quantit�	Unit�	Prix unitaire �	Total H.T. �
<b>CLOISONS DE DISTRIBUTION</b>				
<p>1. Fourniture et pose de cloison non porteuse d'paisseur 10cm, pour locaux tertiars comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une ossature mtallique en acier galvanis� de type 98/48 - entraxe 60cm,</li> <li>- une couche de laine minrale acoustique de 45mm,</li> <li>- deux plaques de pltre viss�es de chaque ct� sur ossature mtallique. Plaques type BA13 ( 2 plaques de chaque cot� de la cloison ou variante pour 2 plaques de BA18 - H1 � haute duret� r�sistante aux conditions s�v�res d'humidit� compos�e d'un c�eur en pl�tre hydrofug� compris entre 2 parements non cartonn�s et non tiss�s sp�cialement traits contre l'absorption d'eau ou d'humidit�)</li> </ul> <p>y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujitions,</p> <p>Indice d'affaiblissement acoustique Rw+C = 50 dB <u>Localisation</u> : toutes les cloisons de 10cm</p>	450,00	M2		

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
<p>1. Fourniture et pose de cloison non porteuse d'épaisseur 10cm Type KTY semi vitrés, pour locaux tertiaires collectifs comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une ossature métallique en acier galvanisé - entraxe 60cm,</li> <li>- une couche de laine minérale acoustique de 70mm,</li> <li>- deux plaques de plâtre vissées de chaque côté sur ossature métallique. Plaques type BA13 ( 2 plaques de chaque côté de la cloison ou variante pour 2 plaques de BA18 - H1 haute dureté résistante aux conditions sévères d'humidité composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité)</li> </ul> <p>y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujétions,</p> <p>Indice d'affaiblissement acoustique Rw+C = 40 dB - En partie haute (Allège de 1 m mise en place de 2 vitres sécurit avec affaiblissement acoustique - Fourniture et pose de stores à lamelles 25mm inclinables à distance pour occultation de la vue des locaux concernés</p>	68,00	M2		
<p>2. Fourniture et pose de contre-cloison pour bti support sur toute hauteur, y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujétions, <u>Localisation</u> : toilettes et blocs sanitaires</p>	45,00	M2		
<p>2. Fourniture et pose de contre-cloison 1/2 Style avec plaques de plâtre BA18 - murs périphériques Ext. sur toute hauteur, y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujétions, mise en œuvre d'une couche de laine minérale ép 80 mm avec pare-vapeur contre les parois périphériques EXT.</p>	387,00	M2		
<p>3. Traitement de l'abergement périphérique des châssis de fenêtres en BA13 col à profondeur : 40 cm Dim moyenne des baies : 1,20/1,80 m</p>	33,00	U		
<p>4. Fourniture et pose d'un faux-plafond démontable en panneau acoustique 60 x 60cm d'épaisseur 25mm résistant à l'humidité pourvu sur la face visible d'un revêtement hydrofuge peint en blanc apportant une finition esthétique et une grande facilité de nettoyage. recouverte d'un contre-voile, y compris ossature et toutes sujétions</p>	450,00	M2		

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
5. Fourniture et pose d'un isolant type IBR 200 rouleau souple en laine de verre revtu d'un surfaage kraft d'paisseur 200 mm <u>Localisation</u> : toute la surface du plafond	450,00	M		
6. Mise en œuvre de laine de verre type IBR 200 colée sur la totalité des planchers en bois des combles . Mise en œuvre d'un faux-plancher marchable sur ossature bois hauteur 20 cm + panneau OSB p 25 mm vissés sur le support bois.	245,00	M2		
7. Réalisation de caissons d'habillage de gaines techniques et habillage des reprises en sous-œuvre des profilés d'acier d'armatures section 40/60 cm en BA Feu type Promat.	85,00	ML		
8. Mise en œuvre de plafons suspendus en BA13 sur ossature acier y compris lissage des joint et toutes sujestions.	80,00	M2		
9. Reprise et lissage de l'enduit pliculaire fin des mur en plâtre concervés.	90,00	M2		
10. Mise en œuvre de plâtre projeté sur mur en maçonnerie sur toute hauteur	145,00	M2		

Montant H.T. en €

T.V.A. 20% en €

**Montant T.T.C. en €**

Fait le, .....

A, .....

L'entrepreneur :