

COMMUNE de BETSCHDORF

Projet de réaménagement du bâtiment communal situé au n°8 rue des potiers en pôle santé
pour le compte de la commune de BETSCHDORF

Lot n° 3 : PLATRERIE / CLOISONS DE DISTRIBUTION / ISOLATION / PLAFONDS SUSPENDUS

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
CLOISONS DE DISTRIBUTION				
<p>1. Fourniture et pose de cloison non porteuse d'épaisseur 10cm, pour locaux tertiaires comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une ossature métallique en acier galvanisée de type 98/48 - entraxe 60cm, - une couche de laine minérale acoustique de 45mm, - deux plaques de plâtre vissées de chaque côté sur ossature métallique. Plaques type BA13 (2 plaques de chaque coté de la cloison ou variante pour 2 plaques de BA18 - H1 à haute dureté résistante aux conditions sévères d'humidité composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité, <p>y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujétions,</p> <p>Indice d'affaiblissement acoustique $Rw+C = 50$ dB</p> <p><u>Localisation</u> : toutes les cloisons de 10cm</p>	450,00	M2		

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
<p>1. Fourniture et pose de cloison non porteuse d'épaisseur 10cm Type KTY semi vitrés, pour locaux tertiaires collectifs comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une ossature métallique en acier galvanisée - entraxe 60cm, - une couche de laine minérale acoustique de 70mm, - deux plaques de plâtre vissées de chaque côté sur ossature métallique. Plaques type BA13 (2 plaques de chaque coté de la cloison ou variante pour 2 plaques de BA18 - H1 à haute dureté résistante aux conditions sévères d'humidité composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité, <p>y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujétions,</p> <p>Indice d'affaiblissement acoustique $Rw+C = 40$ dB - En partie haute (Allège à 1 m mise en place de 2 vitres sécurit avec affaiblissement acoustique - Fourniture et pose de stores à lamelles 25mm inclinables à distance pour occultation à la vue des locaux concernés</p>	68,00	M2		
<p>2. Fourniture et pose de contre-cloison pour bâti support sur toute hauteur, y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujétions,</p> <p><u>Localisation</u> : toilettes et blocs sanitaires</p>	45,00	M2		
<p>2. Fourniture et pose de contre-cloison 1/2 Style avec plaques de plâtre BA18 - murs périphériques Ext. sur toute hauteur, y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujétions, mise en œuvre d'une couche de laine minérale ép 80 mm avec pare-vapeur contre les parois périphériques EXT.</p>	387,00	M2		
<p>3. Traitement de l'abergement périphérique des châssis de fenêtres en BA13 colé profondeur : 40 cm Dim moyenne des baies : 1,20/1,80 m</p>	33,00	U		
<p>4. Fourniture et pose d'un faux-plafond démontable en panneau acoustique 60 x 60cm d'épaisseur 25mm résistant à l'humidité, pourvu sur la face visible d'un revêtement hydrofuge peint en blanc apportant une finition esthétique et une grande facilité de nettoyage.</p> <p>recouverte d'un contre-voile, y compris ossature et toutes sujétions</p>	450,00	M2		

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
5. Fourniture et pose d'un isolant type IBR 200 rouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft d'épaisseur 200 mm <u>Localisation</u> : toute la surface du plafond	450,00	M²		
6. Mise en œuvre de laine de verre type IBR 200 colée sur la totalité des planchers en bois des combles . Mise en œuvre d'un faux-plancher marchable sur ossature bois hauteur 20 cm + panneau OSB ép 25 mm vissés sur le support bois.	245,00	M2		
7. Réalisation de caissons d'habillage de gaines techniques et habillage des reprises en sous-œuvre des profilés d'acier d'armatures section 40/60 cm en BA Feu type Promat.	85,00	ML		
8. Mise en œuvre de plafonds suspendus en BA13 sur ossature acier y compris lissage des joint et toutes sujestions.	80,00	M2		
9. Reprise et lissage à l'enduit péliculaire fin des mur en plâtre concervés.	90,00	M2		
10. Mise en œuvre de plâtre projeté sur mur en maçonnerie sur toute hauteur	145,00	M2		

Montant H.T. en €

T.V.A. 20% en €

Montant T.T.C. en €

Fait le,

A,

L'entrepreneur :