

## COMMUNE de BETSCHDORF

Projet de réaménagement du bâtiment communal situé au n°8 rue des potiers en pôle santé  
pour le compte de la commune de BETSCHDORF

### Lot n° 6: ISOLATION TERMIQUE + PHONIQUE / CHAPES

#### Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
<b>ISOLATION</b>				
1. Fourniture et mise en oeuvre d'un isolant polyuréthane projeté au sol constitué de mousse polyuréthane isolante projetée en conformité avec les normes RT2012 en vigueur, épaisseur 80mm - RD = 4,65 m <sup>2</sup> .K/W, y compris toutes sujétions.	480,00	M2		
2. Fourniture et pose d'une bande de rive résiliente en polyéthylène périphérique d'épaisseur 5mm posée avant l'isolant du sol, y compris jupe adhésive collée sur l'isolant, coupe de la partie hors chape après séchage et toutes sujétions	498,00	ML		
<b>CHAPES</b>				
3. Fourniture et mise en œuvre dans les règles de l'art et le D.T.U. en vigueur d'une chape traditionnelle ciment d'épaisseur 7cm comprenant nettoyage du support, finition à la taloche mécanique pour une finition prête à recevoir le revêtement de sol et toutes sujétions	480,00	M2		
4. Fourniture et pose de treillis soudé mailles 50x50x1,8x1,4	480,00	M2		
6. P.V. pour fourniture et mise en œuvre d'une surépaisseur de chape traditionnelle ciment de 1cm	1,00	M2		P.M.

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
7. P.V. pour forme de pente suffisante dans chape pour évacuation de l'eau vers siphon	4,00	U		

Montant H.T. en €

T.V.A. 20% en €

**Montant T.T.C. en €**

Fait le, .....

A, .....

L'entrepreneur :