

COMMUNE de BETSCHDORF

**Projet de rarnagement du btiment communal situau n 8 rue des potiers en ple sant
pour le compte de la commune de BETSCHDORF**

Lot n 6: ISOLATION TERMIQUE + PHONIQUE / CHAPES

Decomposition du Prix Global et Forfaitaire

Position	Quantit	Unit	Prix unitaire €	Total H.T. €
ISOLATION				
1. Fourniture et mise en oeuvre d'un isolant polyurthane projetau sol constitude mousse polyurthane isolante projete en conformitavec les normes RT2012 en vigueur, paiseur 80mm - RD = 4,65 m2.K/W, y comprie toutes sujtions.	480,00	M2		
2. Fourniture et pose d'une bande de rive rsiliente en polythylne triphrique d'paiseur 5mm pose avant l'isolant du sol, y compris jupe adhsive colle sur l'isolant, coupe de la partie hors chape apr schage et toutes sujtions	498,00	ML		
CHAPES				
3. Fourniture et mise en uvre dans les rgles de l'art et le D.T.U. en vigueur d'une chape traditionnelle ciment d'paiseur 7cm comprenant nettoyage du support, finition  la taloche mcanique pour une finition prte  recevoir le revtement de sol et toutes sujtions	480,00	M2		
4. Fourniture et pose de treillis soud mailles 50x50x1,8x1,4	480,00	M2		
6. P.V. pour fourniture et mise en uvre d'une surpaiseur de chape traditionnelle ciment de 1cm	1,00	M2		P.M.

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
7. P.V. pour forme de pente suffisante dans chape pour vacuation de l'eau vers siphon	4,00	U		

Montant H.T. en €

T.V.A. 20% en €

Montant T.T.C. en €

Fait le,

A,

L'entrepreneur :