

COMMUNE de BETSCHDORF

Projet de raménagement du bâtiment communal situé au n° 8 rue des potiers en plein centre pour le compte de la commune de BETSCHDORF

Lot n° 9 : REVETEMENT DE SOL SOUPLE + REVETEMENT SUR ESCALIER BOIS

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Position	Quantité	Unité	Prix unitaire €	Total H.T. €
1. Fourniture et pose d'un revêtement en PVC U4P4 Type Elgance 320 réf 0699 Banana ou similaire dans tout les bureaux et salles de consultations sur les 2 niveaux, y compris découpes, traitement des joints, chutes et toutes sujtions	439,00	M2		
2. Fourniture et pose d'un revêtement en PVC U4P4 Type MIPOLAM (Teinte au choix) sur les 2 niveaux dans les locaux communs, y compris découpes, traitement des joints soudures □ chaud , chutes et toutes sujtions	48,00	M2		
3. Mis en œuvre d'un ragréage sur chape dans tout les locaux privé et parties communes sur les 2 plateaux, y compris toutes sujtions	487,00	M2		
2. Fourniture et pose de plinthes Type SCHOCK en périphérie de tout les locaux y compris toutes sujtions	498,00	ML		
3. Rattrapage des marches de l'escalier en bois existant, Mise en œuvre d'un nouveau revêtement de marches et contre-marches sur l'ensemble de l'escalier. Création d'une marche supplémentaire à l'arrivée de l'escalier suite à la mise en œuvre d'une chape isolée, Traitement identique sur le palier intermédiaire (Dim palier 2,50/2,00) Nombre de marches □ traiter : 22 U Largeur 1,50m H= 17cm Y compris plinthes □ crmaille laterale sur les limons en bois.	1,00	U		
Montant H.T. en €				
T.V.A. 20% en €				
Montant T.T.C. en €				

Fait le,

A,

L'entrepreneur :